

湖南省欧阳海水电站开关站设备改造工程 110kV 配电装置、35kV 配电装置及其
附属设备采购澄清及修改通知[编号：第 1 号]

(招标编号：0YHDZ2023-001)

一、内容：

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：供货要求规范中套管形式要求为玻璃钢干式套管，我司套管为 SF6-空气套管，烦请确认本次报价套管能否按我司 SF6-空气套管配置？

答：按招标文件执行。套管可选用山东七星、沈阳传奇、安徽金瑞或同档次品牌的产品。

2、问：户外避雷器要求配置在线监测装置，供货要求避雷器监测装置描述为在线监测器，烦请确认本次报价避雷器在线监测装置是否按在线监测器配置？

答：按招标文件执行。

3、问：供货要求 3.1.3 供货界面要求“110kV GIS 设备的环形接地铜母线以及设备引至接地母线的接地引线均由投标人负责提供，”我司仅配置 GIS 至预埋件间的接地铜排（不含接地网），烦请确认本次报价是否可按我司接地铜排配置，不含接地网？

答：可确认本次报价按你司接地铜排配置，不含主接地网。

4、问：供货要求中“3.4.15 GIS SF6 气体微水及局放综合在线监测装置”未明确监测点数量，烦请确认本次在线监测系统监测点数量或按我司监测点配置？我司微水可按断路器气室或每个气室 1 个监测点配置，局放在线监测可按断路器气室、电压互感器气室、主母线气室各 1 个监测点配置。

答：可根据产品特点自行配置，但品牌不得低于河北万世合、南京亿陵、江苏新亿普等国内一线厂家。

5、问：供货要求中隔室划分有具体要求为“b. 断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、SF6 套管应采用单独隔室。c. 主母线可独立设置隔室。”我司隔室划分为“断路器独立气室、



隔离开关与电流互感器同气室、电压互感器独立气室、避雷器独立气室、套管与分支母线或隔离开关同气室”，烦请确认本项目隔室划分是否按我司划分？

答：按招标文件执行。

6、问：供货要求中要求“密封圈应选用优质国外原装进口的产品。”我司密封圈为国产优质品牌，烦请确认本次报价密封圈按我司配套国产优质品牌配置？

答：按招标文件执行。

7、问：供货要求中电流互感器描述中线圈数量与主接线图不一致，烦请确认本次报价电流互感器线圈数量是否按主接线图为主？

答：供货要求与主接线图一致，数量可按主接线。

8、问：平面布置图中套管形式为高海拔型套管，本项目海拔低于 1000m，烦请确认本次报价套管能否按我司常规直立型套管配置？

答：按招标文件执行。

9、问：根据招标附图中平面布置图方案，我司设备无法满足布置要求，烦请确认本次报价方案能否按我司设备可放置方案进行布置？（我司方案保证主母线与套管位置与招标附图位置一致）？

答：按招标文件执行。

10、问：分项报价表清单中 2.6 “35kV 母线 PT 并列运行装置”，在技术规范中没找到对应的技术要求，请明确是否需要提供，如需提供麻烦提供装置的技术要求。

答：当一段母线的母线 PT 故障或检修时，该段母线的电压信号将失去，使用电压并列装置将另一段母线的母线 PT 信号提供给该段电压母线，以确保该段母线有电压信号，采用双位置继电器接点发切换继电器同时动作信号，配置中间继电器，利用其接点发切换继电器回路断线信号并带有运行方式指示灯。

11、问：分项报价表清单中 2.7 “智能测显装置” 1 套，请问是指含在 35kV 开关柜中的智能测显装置还是需单独另外供货，请明确。



答：确认指含在 35kV 开关柜中的智能测显装置，不需单独另外供货。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处 0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

地 址：耒阳市文化路 282 号

联 系 人：资利

电 话：18773415142

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2056 室

联 系 人：鞠桔、王维宇、李超、王文青

电 话：0731-84447300-2457

电子邮件：23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

